

Obiectivul: Amenajare si dotare grupuri sanitare Scoala generala cu clasele I-VIII, sat Dumbrava, comuna Gura Vaii, județul Bacau

Obiectul: Lucrari de instalatii Devizul: Instalatiile sanitare

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICA					SECȚIUNEA FINANCIARA	
Nr	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	
1	Boiler orizontal cu serpentina, capacitate de: 160l	buc	1,0000			
2	Lavoar semiport, portel san, incl pentru hand, tevi sc pvc, Montare pe pedestal	buc	8,0000			
3	Baterie amestec. pentru baie, cu dus flexibil, de 1/2 toli tip. . . Montare cu dibluri de lemn pe zid de beton	buc	8,0000			
4	Robinet lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, incl pentru hand, d=1/2	buc	16,0000			
5	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensi. 500x600mm	buc	8,0000			
6	Etajera din portelan sanitar tip	buc	8,0000			
7	Sapuniera din portelan sanitar, tip sa2-15, aparenta, simpla	buc	8,0000			
8	Vas clos, echip, semiport, port san incl pentru hand, asez pe pard, rez apa la inalt, semiinalt, sif p	buc	6,0000			
9	Suport pentru hartie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar, hi 1	buc	6,0000			
10	Pisoar din portelan sanitar tip u1 montat cu dibluri de lemn pe zid de caramida	buc	3,0000			
11	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 mm	buc	3,0000			
12	Teava pe, pp, pp-r pentru canal, imbin cu garn cauciuc, Montare apar sau ingrop sub pard, dn=40 mm	m	28,0000			
13	Teava pe, pp, pp-r pentru canal, imbin cu garn cauciuc, Montare apar sau ingrop sub pard, dn=50 mm	m	32,0000			
14	Teava pe, pp, pp-r pentru canal, imbin cu garn cauciuc, Montare apar sau ingrop sub pard, dn=110 mm	m	16,0000			
15	Teava pe, pp, pp-r pentru canal, imbin cu garn cauciuc, Montare apar sau ingrop sub pard, dn=125 mm	m	20,0000			
16	Piesa de curatare pvc-u, pentru canalizare, cu imbinare prin lipire avand d=110 mm	buc	3,0000			
17	Caciula de ventilatie din tabla, Montare pe coloane aeris din tub fonta sau gresie antiacida d=100mm	buc	3,0000			
18	Piesa legatura (ramificatie simpla) pe, pp, pp-r, canal, imbin garn cauciuc, dn=50 mm	buc	8,0000			
19	Piesa legatura (ramificatie simpla) pe, pp, pp-r, canal, imbin garn cauciuc, dn=110 mm	buc	6,0000			
20	Piesa legatura (ramificatie simpla) pe, pp, pp-r, canal, imbin garn cauciuc, dn=125 mm	buc	15,0000			
21	Piese legatura (cot, red, piesa curat mufa dubla, comp dilat) pe, pp, pp-r canal imb grn caucdn=40mm	buc	60,0000			
22	Piese legatura (cot, red, piesa curat mufa dubla, comp dilat) pe, pp, pp-r canal imb grn caucdn=50mm	buc	26,0000			
23	Piese legatura (cot, red, piesa curat mufa dubla, comp dilat) pe, pp, pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	20,0000			

24	Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc, dn=125 mm	buc	12,0000		
25	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=40mm	buc	12,0000		
26	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=50mm	buc	6,0000		
27	Piese legatura (cot,red,piesa curat mufa dubla,comp dilat)pe,pp,pp-r canal imb grn caucdn=110mm	buc	5,0000		
28	Piesa legatura(ramificatie simpla)pe,pp,pp-r,canal,imbin garn cauciuc, dn=125 mm	buc	16,0000		
29	Teava pp,pe,pp-r imb sud prin polifuz,in cond leg,la ob san,la clad loc,soc-cult,d=20-25mm	m	60,0000		
30	Teava pp,pe,pp-r imbin sud prin polifuz,in cond distrib la clad loc si soc-cult,d=25 mm	m	60,0000		
31	Izolarea cu bete de postav a tevilor cu diametrul de pana la 1 tol, inclusiv	m	80,0000		
32	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel,d=3/4	buc	2,0000		
33	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel,d=1	buc	1,0000		
34	Strapungeri in zidarie de beton simplu sau piatra, pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor in grosime de 16-20 cm si	buc	10,0000		
35	Executarea de sanuri pentru montarea conductelor cu sectiunea sub 30 cmp in zidarie de beton sau piatra	m	60,0000		
36	Spalare instal apa rece sau calda,executata din tevi pvc (g), pe,pp,pp - r, d= 20 - 75 mm	m	120,0000		
37	Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	m	120,0000		
38	Montare teava pvc tip 4(g) in pamant in exteriorulcladirilor,avand dn 32	m	40,0000		
39	Montare teava pvc tip 4(g) in pamant in exteriorulcladirilor,avand dn 40	m	70,0000		
40	Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn 125	m	6,0000		
41	Montare teava pvc tip 3(m) in pamant, in exteriorulcladirilor,avand dn 160	m	72,0000		
42	Camin vane beton mon. sect. circ. pr. tip 1785-2 di 1,25 m. h 1,5 fara apa subterana necarosabil	buc	1,0000		
43	Montare hidrofor 50 litri	buc	1,0000		
44	Camine prefabricate din beton SW Umwelttechnik pentru canalizare - element de baza (radier cu jgheab), avand: d=100cm, H=100cm, g=12cm, pentru imbinare fara garnitura	buc	6,0000		
45	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc in teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pana la 1,50 m adancime, teren tare	mc	80,0000		
46	Strat de agregate naturale cilindrare, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	5,0000		
47	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren teren foarte tare	mc	80,0000		
48	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand : 20 cm grosime pamant coeziv	mc	80,0000		
49	Confectionarea montarea+cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri d=2 toli	buc	2,0000		
50	Efectuare proba etans pres instal apa calda,rece,din teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	m	78,0000		
51	Spalarea si darea in functiune a cond. de apa,executate cu tevi din pvc.	m	78,0000		
52	Montare teava pvc tip 4(g) in pamant in exteriorulcladirilor,avand dn 110	m	6,0000		
53	Tub <waterkit> apa pe100 d.110x15,1mm pn25 sdr7,4	m	16,4800		
54	Bratara tevi instalatii apa si gaze	buc	8,0000		

